

Администрация Зиминского городского муниципального образования
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета
имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства

С.В. Беляевский

2020 г.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Каландарашвили в г.Зима
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на I квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Демонтажные работы	4,05				4,05
2	02-01-02	Площадки, тротуары	1108,06				1108,06
3	02-01-04	Малые архитектурные формы	37,16				37,16
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	1149,27				1149,27
Налоги и обязательные платежи							
4		НДС - 20%	229,85				229,85
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	229,85				229,85
		Итого по сводному расчету	1379,12				1379,12

ГРАНД-Смета 2020

17.04.2020

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета
имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства
С.В. Беляевский
2020 г.



" " 2020 г.

Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на Малые архитектурные формы, Благоустройство дворовых территорий жилого дома №1 по ул.Каландарашвили в г.Зима

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2018-07-ГП
Сметная стоимость строительных работ 37,160 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,105 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 6,42 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2020

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/лМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. МАФ												
1	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (85,32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (105,33 руб.) СП (76,1 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (105,33 руб.)	100 шт	0,18 (4*3+2*3)/100	3968,08	304,01	3430,97	281,18	714,25	54,72	617,57	50,61
12	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	м3	0,144 0,008*3+4*0,008*2*3	60				8,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	м3	0,528 0,2*0,2*4*3+0,2*0,2*0,2*2*3	592,76				312,98			
3	Прайс ГК Мастер	Скамья "Мастер" Б-04 МАТ=7297/1,2/8,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	шт	3	728,24 7297/1,2/8,35				2184,72			
4	Прайс ГК Мастер	Урна "Мастер" Б-15 МАТ=3374/1,2/8,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	шт	3	336,73 3374/1,2/8,35				1010,19			
Ограждение												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					4230,78	54,72	617,57					50,61
Накладные расходы					85,32							
Сметная прибыль					76,1							
Итого по разделу 1 МАФ					36674,87							
Раздел 2. Доставка материалов 820 км												
14	ФССЦпг-03-02-01-200	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (автомобильные перевозки) СМР=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,096 (22*3+10*3)/1000	137,9		137,9		13,24		13,24	
15	ФССЦпг-03-02-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (автомобильные перевозки) СМР=10,15 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,096 (22*3+10*3)/1000	359,6		359,6		34,52		34,52	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					47,76				47,76		47,76	
Итого по разделу 2 Доставка материалов 820 км					484,76							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					4278,54	54,72	665,33					50,61
Накладные расходы					85,32							
Сметная прибыль					76,1							
Итого по смете:												
Итого Поз. 1, 12, 2-4 "Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35"					36674,87							
Итого Поз. 14-15 "Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (автомобильные перевозки) СМР=10,15"					484,76							

17.04.2020

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									37159,63			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									3558,49			
Машины и механизмы									665,33			
ФОТ									105,33			
Накладные расходы									85,32			
Сметная прибыль									76,1			
ВСЕГО по смете									37159,63			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020

20.04.2020

СОГЛАСОВАНО:

___ 2020 г.



Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Площадки, тротуары, Благоустройство дворовых территорий жилого дома №1 по ул. Капандаравили в г.Зима
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2018-07-ГП
Сметная стоимость строительных работ 1108,064 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,562 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 336,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе	В том числе	Всего	В том числе	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Покрытие												
Тип 1												
32	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (13,48 руб.); 95%*0,9 от ФОТ (15,77 руб.) СП (6,7 руб.); 50%*0,85 от ФОТ (15,77 руб.)	1000 м3	0,1075 (430*0,25) / 1000	752,3	752,3	752,3	146,74	80,87	80,87	80,87	15,77

№ п/п	Объект	Наименование	Ед. изм	Код	В том числе			В том числе				
33	ФЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (11,53 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (13,49 руб.) СП (5,73 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (13,49 руб.)	1000 м3	0,1075 (430*0,25) / 1000	643,47	643,47	125,51	69,17	69,17	13,49		
35	ФССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 4 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	172 1,6*107,5	5,75	5,75		989,00	989,00			
1	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (431,44 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (337,59 руб.) СП (272,6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (337,59 руб.)	100 м3	1,075 107,5 / 100	2381,84	126,07	2238,69	187,96	2560,48	135,53	2406,59	202,06
2	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	м3	131,15 107,5*1,22	60				7869,00			
3	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 000,56 = 2 984,49 + 0,0108 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (347 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (271,52 руб.) СП (219,25 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (271,52 руб.)	1000 м2	0,43	3000,56	368,45	2385,37	263,01	1290,24	158,43	1025,71	113,09

№ п/п	Объем работ	Наименование	Ед. изм.	Код	В том числе		В том числе		
					12,1	1,74	6,2	5,20	
4	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 6,05 = 3,97 + 0,0014 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (0,96 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (0,75 руб.) СП (0,61 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (0,75 руб.)	1000 м2	0,43				0,75	2,67
5	ФССЦ-04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	Т	51,95 41,54+10,41					
6	ФЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 802,18 = 2 786,11 + 0,0108 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (346,59 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (271,2 руб.) СП (218,99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (271,2 руб.)	1000 м2	0,43				158,43	1023,42
7	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 5,87 = 3,79 + 0,0014 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (3,82 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (2,99 руб.) СП (2,41 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2,99 руб.)	1000 м2	0,43				2,99	10,04

№ п/п	Обсуждение	Наименование	Ед. изм.	Код	В том числе		В том числе		
8	ФССЦ-04.2.01-01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	Т	79,68 39,78+39,9	480	38246,40			
9	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых каменной бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (1433,01 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1121,29 руб.) СП (905,44 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1121,29 руб.)	100 м	1,7164 171,64 / 100	3226,95	643,64	78,78	9,64	
10	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объемом 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	шт	172	63,12	10856,64			
Тип 2									
37	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (6,77 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (7,92 руб.) СП (3,37 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (7,92 руб.)	1000 м3	0,054 (216*0,25) / 1000	752,3	146,74	40,62	7,92	
38	ФЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (5,8 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (6,78 руб.) СП (2,88 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (6,78 руб.)	1000 м3	0,054 (216*0,25) / 1000	643,47	125,51	34,75	6,78	

№ п/п	Объект	Наименование	Ед. изм.	Код	В том числе		В том числе		
					5,75	126,07	5,75	496,80	
40	ФССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 4 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	86,4 1,6*54	5,75	5,75	496,80	496,80	
11	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (173,37 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (135,66 руб.) СП (109,55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (135,66 руб.)	100 м3	0,432 (216*0,2) / 100	2381,84	2238,69	1028,95	967,11	
12	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	м3	52,704 216*0,2*1,22	60		3162,24		
13	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (65,47 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (51,23 руб.) СП (41,37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (51,23 руб.)	100 м3	0,108 (216*0,05) / 100	3551,63	3338,85	383,58	360,60	
14	ФССЦ-02.2.04.04-0006	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: Сб, размер зерен 0-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	м3	13,608 216*0,05*1,26	157,78		2147,07		
						195,7	278,65	21,14	30,09

№ п/п	Объемы работ	Примечание	Ед. изм	Код	А	В том числе	В том числе	В том числе				
15	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 000*56 = 2 984,49 + 0,0108 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (174,32 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (136,4 руб.) СП (110,14 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (136,4 руб.)	1000 м2	0,216 216 / 1000	3000,56	368,45	2385,37	263,01	648,12	79,59	515,24	56,81
16	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 6,05 = 3,97 + 0,0014 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (0,49 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (0,38 руб.) СП (0,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (0,38 руб.)	1000 м2	0,216 216 / 1000	12,1	1,74	6,2		2,61	0,38	1,34	
17	ФССЦ-04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	т	26,097 20,87+5,227	480				12526,56			
18	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 901,95 = 4 412,47 + (5,074 - 5,9) x 592,76 + (0,0198 - 0,06) x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (1519,49 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1188,96 руб.) СП (960,09 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1188,96 руб.)	100 м	1,82 182 / 100	3901,95	643,64	78,78	9,64	7101,55	1171,42	143,38	17,54

№ п/п	Обсцэсаванне	Наіменаванне	Ед. изм.	Код	В том числе	В том числе		
19	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35	шт	182	22,36	4069,52		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по разделу 1 Покрытие								
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								
Перевозка грузов автотранспортом								
Автомобильные дороги								
Отделочные работы								
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								
Итого								
Всего с учетом "Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35"								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
Машины и механизмы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
ВСЕГО по смете								
					125309,24	2887,86	8302,53	674,07
					4069,52			
					22,36			
					125309,24	2887,86	8302,53	674,07
					4533,56			
					2859,44			
					281,68			
					1485,80			
					109046,88			
					11031,24			
					10856,64			
					132702,24			
					1108063,70			
					114118,85			
					8302,53			
					3561,93			
					4533,56			
					2859,44			
					1108063,70			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020
СОГЛАСОВАНО:

17.04.2020

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета
имущественных отношений,
архитектуры и градостроительства
С. В. Беляевский



_____ 2020 г.

Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Демонтажные работы, Благоустройство дворовых территорий жилого дома №1 по ул. Каландарашвили в г.Зима

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2018-07-ГП
Сметная стоимость строительных работ _____ 4,054 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,098 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 11,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
2	ФЕР10-01-059-01	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (5,56 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (5,24 руб.) СП (2,81 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (5,24 руб.)	100 шт	0,01 1/100	655,26	482,16	173,1	41,61	6,55	4,82	1,73	0,42
11	ФЕР09-06-001-04	Демонтаж клумбы, комплекса гимнастического ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (29,31 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (36,18 руб.) СП (26,14 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (36,18 руб.)	Т	0,18925 (9,25*180)/1000	266,78	185,18	81,6	5,98	50,49	35,05	15,44	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (3,54 руб.): 80%*(0,9*0,85) от ФОТ (5,78 руб.) СП (1,77 руб.): 45%*(0,85*0,8) от ФОТ (5,78 руб.)	100 шт	0,03 3/100	192,7	192,7			5,78	5,78				
5	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (12,61 руб.): 80%*(0,9*0,85) от ФОТ (20,6 руб.) СП (6,3 руб.): 45%*(0,85*0,8) от ФОТ (20,6 руб.)	100 деревьев	0,03 3/100	686,67	686,67			20,6	20,6				
6	ФЕР01-02-108-02	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собрателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (0,41 руб.): 80%*(0,9*0,85) от ФОТ (0,67 руб.) СП (0,21 руб.): 45%*(0,85*0,8) от ФОТ (0,67 руб.)	100 шт	0,03 3/100	136,92	136,92	22,18		4,11	4,11	4,11	0,67		
8	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР (21,35 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (29,65 руб.) СП (11,34 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (29,65 руб.)	100 м3	0,021 (4*3*0,5*0,5*0,7)/100	1411,8	1411,8			29,65	29,65				
9	ФССЦлг-01-01-01-042	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	13,74357 1,7*2,1*3,1*1,8+3*0,2*0,2*3,14* 4*0,6+3,5+9,25/1000+180/1000	7,96	7,96			109,4	109,4	109,4			
10	ФССЦлг-03-01-01-006	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: I класс груза до 6 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ПС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	13,74357 1,7*2,1*3,1*1,8+3*0,2*0,2*3,14* 4*0,6+3,5+9,25/1000+180/1000	10,01	10,01	10,01		137,57	137,57	137,57			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											364,15	95,9	268,25	2,22
Накладные расходы											72,77			
Сметная прибыль											48,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									364,15	95,9	268,25	2,22
Накладные расходы									72,77			
Сметная прибыль									48,57			
Итого по смете:									14,92			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)									105,94			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)									55,32			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)									62,94			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)									109,4			
Погрузо-разгрузочные работы									137,57			
Перевозка грузов автотранспортом									485,49			
Итого									4053,84			
Всего с учетом "Письмо Минстрой РФ от 22.01.2019 №1408-ЛС/09 на 1 кв. 2019 г. СМР (прочие объекты) СМР=8,35"												
Справочно, в базисных ценах:												
Машины и механизмы									268,25			
ФОТ									98,12			
Накладные расходы									72,77			
Сметная прибыль									48,57			
ВСЕГО по смете									4053,84			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)